

平成23年度弥彦村発注見通し一覧表（一般会計）

4月現在

◎通常型指名競争入札

N O	工 事 名	施工地	期 間	種 別	工 事 の 概 要	入札予定 時 期
1	(社会資本整備総合交付金【旧まち交】) 村道大戸川崎線 第13次(改良1)工事	大戸	120日	土木	工事延長 L=120m W=4/6m歩 2.5m 側溝工 L=120m 防護柵工 100m	第1四半期
2	(社会資本整備総合交付金【旧まち交】) 村道大戸川崎線 第14次(改良2)工事	大戸	120日	土木	工事延長 L=135m W=4/6m歩 2.5m 側溝工 L=200m 防護柵工 150m	第2四半期
3	(社会資本整備総合交付金【旧まち交】) 村道大戸川崎線 第15次(舗装)工事	大戸	100日	土木	工事延長 L=255m W=5.5m 歩 2.5m 舗装工 A=1,530 m <sup>2</sup> 歩道部 A=300 m <sup>2</sup> 区画線 400m	第3四半期
4	(社会資本整備総合交付金【旧まち交】) 村道神社前線 舗装改善工事	弥彦	100日	土木	工事延長 L=195m W=8.0m 舗装工 L=1,500 m <sup>2</sup> 暗渠排水工 1.0式	第2四半期
5	(社会資本整備総合交付金【旧まち交】) 村道神社バイパス線 歩道改良工事	弥彦	90日	土木	工事延長 L=100m 歩道工 W=3.0m L=100m 側溝工 L=50m	第2四半期
6	(社会資本整備総合交付金【旧まち交】) 村道広域幹線10号線 舗装改善工事	矢作	90日	土木	工事延長 L=400m W=8.0m 路面切削工 3,200 m <sup>2</sup> 排水性舗装 3,200 m <sup>2</sup> 排水用導水管 400m	第1四半期

NO	工 事 名	施工地	期 間	種 別	工 事 の 概 要	入札予定 時 期
7	(社会資本整備総合交付金【旧まち交】) 村道二松団地内線 側溝改善工事	矢作	120日	土木	工事延長 L=150m 自由勾配側溝 L=200m 舗装復旧 1.0式	第2四半期
8	(社会資本整備総合交付金【旧まち交】) 村道県道保育所線道路 改良工事	弥彦	150日	土木	工事延長 L=380m W=2.0~3.0m 景観舗装工 擬石平板舗装工 側溝工 L=200m	第3四半期
9	(社会資本整備総合交付金【雪寒】) 2-A801-1 村山地区 消雪パイプ布設替え 工事 (リフレッシュ事業)	村山	120日	土木	工事延長 L=213m 散水管布設替え 塩ビ管 φ65mm L=147m φ75mm L=66m	第2四半期
10	(社会資本整備総合交付金【雪寒】) 2-A801-2 村山地区 消雪パイプ送水管布設 替え工事 (リフレッシュ事業)	村山	100日	土木	工事延長 L=150m 送水管布設替え 塩ビ管 HIVP φ150mm L=150m	第2四半期
11	(社会資本整備総合交付金【舗装修繕】) 2-A643 広域幹線9号線 舗装修繕工事	村山、 燕市作善 村新田	100日	土木	工事延長 L=300m 路面切削 2,300㎡ 表層 2,300㎡ 区画線 1.0式	第2四半期
12	(社会資本整備総合交付金【都市公園】) 弥彦公園 園路改善工事	弥彦	120日	土木	工事延長 L=200m 階段更新 200段 園路舗装 900㎡ 縁石設置 L=400m ベンチ更新 25基	第2四半期

NO	工 事 名	施工地	期 間	種 別	工 事 の 概 要	入札予定 時 期
13	(社会資本整備総合交付金【都市公園】) 弥彦公園 現況測量業務委託	弥彦	100日	委託	測量業務 基準点測量 1.0式 地形測量 0.086km <sup>2</sup>	第1四半期
14	(地域活性化交付金) 美山地内 舗装修繕工事	美山	50日	土木	舗装修繕 舗装打替え工 500m <sup>2</sup>	第1四半期
15	(地域活性化交付金) 藤見線 歩道整備工事	美山	100日	土木	歩道整備 L=27m 自由勾配側溝 L=27m 舗装工 A=100m <sup>2</sup>	第2四半期
16	(地域活性化交付金) 矢作塚田団地村営住宅 外装リフレッシュ工事	美山	100日	土木	外装リフレッシュ 外装塗直し工 244m <sup>2</sup> 附帯工 1.0式	第1四半期
17	(地籍調査事業) 一筆地調査業務委託 (33調査区)	麓	250日	委託	一筆地調査業務 調査面積 A=0.5km <sup>2</sup> 周長 L=3.7km 縮尺 1:1,000 乙2	第1四半期
18	(地籍調査事業) 地籍図根多角測量業務委託 (33調査区)	麓	250日	委託	図根多角測量業務 調査面積 A=0.5km <sup>2</sup> 周長 L=3.7km 縮尺 1:1,000 乙2	未定
19	(地籍調査事業) 地籍細部測量業務委託 (32調査区)	弥彦	120日	委託	地籍細部測量業務 調査面積 A=0.4km <sup>2</sup> 周長 L=2.8km 縮尺 1:1,000 乙2	第2四半期



平成23年度弥彦村発注見通し一覧表（水道事業会計）

4月現在

◎通常型指名競争入札

N O	工 事 名	施工地	期 間	種 別	工 事 の 概 要	入札予定 時 期
1	浄水場中央監視操作施設更新工事	平野	200日	電気	中央監視操作盤更新工事 1個所	第1四半期
2	高区配水池配水管 布設工事（その1）	矢作 井田	180日	土木	DIPφ300NS管 200m	第1四半期
3	高区配水池配水管 布設工事（その2）	井田	180日	土木	DIPφ300NS管 200m	第1四半期
4	高区配水池配水管 布設工事（その3）	井田	180日	土木	DIPφ300NS管 200m	第1四半期
5	高区配水池配水管 布設工事（その4）	井田	180日	土木	DIPφ300NS管 200m	第1四半期
6	高区配水池配水管 布設工事（その5）	井田	180日	土木	DIPφ300NS管 200m	第1四半期
7	高区配水池配水管 布設工事（その6）	井田	180日	土木	DIPφ300NS管 200m	第1四半期
8	高区配水池配水管 御新田川水管橋上部工 設置工事	矢作	180日	土木	水管橋φ300 L=18.4m DIPφ300NS管 30m	第1四半期
9	高区配水池配水管 布設路線舗装復旧 工事	平野 荻野 矢作	60日	舗装	L=438.7m	第1四半期

平成23年度弥彦村発注見通し一覧表（水道事業会計）

4月現在

◎通常型指名競争入札

N O	工 事 名	施工地	期 間	種 別	工 事 の 概 要	入札予定 時 期
10	麓一区地内配水管 φ50布設工事	麓一区	80日	土木	HIVPφ50 190.5m	第1四半期
11	観音寺地内配水管 φ75布設工事	観音寺	80日	土木	HIVPφ75 81.0m 仕切弁設置φ75 3箇所 仕切弁設置φ50 1箇所	第1四半期
12	大戸地内配水管 φ75・50布設替工事	大戸	80日	土木	HIVPφ75 140.0m HIVPφ50 41.0m 仕切弁設置φ50 3箇所	第1四半期
13	峰見地内配水管 φ75布設替工事	峰見	80日	土木	HIVPφ75 80.5m 不断水分岐 1箇所	第1四半期
14	荻野地内配水管 φ75布設替工事	荻野	80日	土木	HIVPφ75 200m	第2四半期
15	矢作地内 水道管布設管路 舗装復旧工事	矢作	60日	舗装	L = 130m	第1四半期
16	高区配水池配水管 布設工事（その7）	井田	120日	土木	DIPφ300NS管 170m	第3四半 期
17	高区配水池配水管 用地測量業務	上泉	210日	委託	1.6ha	第1四半期

平成23年度弥彦村発注見通し一覧表（下水道事業会計）

4月現在

◎通常型指名競争入札

NO	工 事 名	施工地	期 間	種 別	工 事 の 概 要	入札予定 時 期
1	弥彦中継ポンプ場 建築工事	井田	240日	建築	中継ポンプ場建築工事	第1四半期
2	弥彦中継ポンプ場 機械設備工事	井田	240日	機械	汚水ポンプ 30KW 2台 汚水ポンプ 15KW 2台 活性炭吸着塔 1基	第1四半期
3	弥彦中継ポンプ場 電気設備工事	井田	240日	電気	電気設備工事 1.0式	第1四半期
4	弥彦中継ポンプ場 場内配管・進入橋 設置工事	井田	150日	土木	場内配管工事 1.0式 乗入橋設置 1.0箇所	第2四半期
5	雨水管路御殿山 排水路布設替工事 (その1)	走出	140日	土木	雨水管渠布設替 L=140m 公園外苑水路築堤工 1.0箇所	第1四半期
6	雨水管路御殿山 排水路布設替工事 (その2)	走出	120日	土木	雨水管渠布設替 L=140m	第1四半期
7	長寿命化計画調査	村内	200日	委託	幹線管渠調査 1.6km 終末処理場管理棟 1箇所	第2四半期
8	下水道事業変更認可	全村	200日	委託	下水道事業認可変更	第2四半期
9	弥彦終末処理場 場内用水井戸削井 工事	井田	120日	土木	削井工 1.0箇所	第1四半期

