◆内部仕上表

※使用材料：内装の仕上材、建具の使用材料は全てＦ☆☆☆☆とする。※天井裏への措置：天井裏は気密層とする。

室名	床レベル SL	床レベル FL	床 下地	床 仕上	幅木 仕上	幅木 H	腰壁 仕上	腰壁 H	壁 下地	壁 仕上	天井 下地	天井 仕上	廻り縁	天井高	特記無き木部	室名サイン	ブラインド(ロール型)	備考
■ﾌｰﾄﾞｺｰﾄ棟																		
風除室	-15	±0	CK	ＶＳｔ２	基礎立上りＣ仕上 一部木製	250 100	羽目板t12張りWP塗り 下地は壁に準する	1200	ＧＢ－Ｒt12.5 構造用合板t9	ＶＣ (一部:掲示板仕様とする)		杉羽目板 t=12 WP塗り			WP塗り		○	
客席	-15	±0	CK	ＶＳｔ２	基礎立上りＣ仕上 一部木製	250 100	羽目板t12張りWP塗り 下地は壁に準する	1200	ＧＢ－Ｒt12.5 構造用合板t9	ＶＣ (一部:掲示板仕様とする)				小屋組現し	WP塗り	○	○	面台：ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑｔ19　ﾋﾟｸﾁｬｰﾚｰﾙ 手洗いｶｳﾝﾀｰ
厨房1	-15	±0	CK	ＶＳｔ２	ＶＳｔ２立上げ 端部塩ビ見切	100			ＧＢ－Ｒt12.5 構造用合板t9	不燃化粧板t=3		ＧＢ－Ｄt9.5	塩ビ	2625	WP塗り	○		面台：ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑｔ19 ｶｳﾝﾀｰ
厨房2	-15	±0	CK	ＶＳｔ２	ＶＳｔ２立上げ 端部塩ビ見切	100			ＧＢ－Ｒt12.5 構造用合板t9	不燃化粧板t=3		ＧＢ－Ｄt9.5	塩ビ	2625	WP塗り	○		面台：ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑｔ19 ｶｳﾝﾀｰ
製麺室	-15	±0	CK	ＶＳｔ２	ＶＳｔ２立上げ 端部塩ビ見切	100			ＧＢ－Ｒt12.5 構造用合板t9	不燃化粧板t=3		ＧＢ－Ｄt9.5	塩ビ	2625	WP塗り	○		面台：ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑｔ19 作業台(収納庫)、棚板
前室	-15	±0	CK	ＶＳｔ２	ﾋﾞﾆﾙ巾木	100			ＧＢ－Ｒt12.5 構造用合板t9	ＶＣ		ＧＢ－Ｄt9.5	塩ビ	2500	WP塗り	○		
事務室	-15	±0	CK	ＶＳｔ２	ﾋﾞﾆﾙ巾木	100			ＧＢ－Ｒt12.5 構造用合板t9(外周壁のみ)	ＶＣ		ＧＢ－Ｄt9.5	塩ビ	2500	WP塗り	○	○	面台：ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑｔ19 ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ：1800×1200(行事用)
男性更衣室	-15	±0	CK	ＶＳｔ２	ﾋﾞﾆﾙ巾木	100			ＧＢ－Ｒt12.5	ＶＣ		ＧＢ－Ｄt9.5	塩ビ	2500	WP塗り	○		ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ
女性更衣室	-15	±0	CK	ＶＳｔ２	ﾋﾞﾆﾙ巾木	100			ＧＢ－Ｒt12.5 構造用合板t9(外周壁のみ)	ＶＣ		ＧＢ－Ｄt9.5	塩ビ	2500	WP塗り	○		ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ
WC前室	-15	±0	CK	長尺ビニル（木目）	ＶＳｔ２立上げ 端部塩ビ見切	100			ＧＢ－Ｒt12.5	化粧KCt6		ＧＢ－Ｄt9.5	塩ビ	2750	WP塗り			
WC（男）	-15	±0	CK	ＶＳｔ２	ＶＳｔ２立上げ 端部塩ビ見切	100			ＧＢ－Ｒt12.5 構造用合板t9(外周壁のみ)	化粧KCt6		ＤＲt9直張り	塩ビ	2500	WP塗り	○		ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ、補助手摺 面台：ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑｔ19
WC（女）	-15	±0	CK	ＶＳｔ２	ＶＳｔ２立上げ 端部塩ビ見切	100			ＧＢ－Ｒt12.5 構造用合板t9(外周壁のみ)	化粧KCt6		ＤＲt9直張り	塩ビ	2500	WP塗り	○		ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ、補助手摺、ﾍﾞﾋﾞｰｼｰﾄ、ﾍﾞﾋﾞｰﾁｪｱ 面台：ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑｔ19、手洗いｶｳﾝﾀｰ
車椅子ﾄｲﾚ	-15	±0	CK	ＶＳｔ２	ＶＳｔ２立上げ 端部塩ビ見切	100			ＧＢ－Ｒt12.5 構造用合板t9(外周壁のみ)	化粧KCt6		ＤＲt9直張り	塩ビ	2500	WP塗り	○		補助手摺 面台：ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑｔ19
■交流施設棟																		
喫茶店	-15	±0	CK	ＶＳｔ２	基礎立上りＣ仕上 一部木製	250 100	羽目板t12張りWP塗り 下地は壁に準する	1200	ＧＢ－Ｒt12.5 構造用合板t9	ＶＣ				小屋組現し	WP塗り	○	○	面台：ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑｔ19　ﾋﾟｸﾁｬｰﾚｰﾙ ｶｳﾝﾀｰ
厨房	-15	±0	CK	ＶＳｔ２	ＶＳｔ２立上げ 端部塩ビ見切	250 100			ＧＢ－Ｒt12.5 構造用合板t9	不燃化粧板t=3				小屋組現し	WP塗り			面台：ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑｔ19
WC	-15	±0	CK	ＶＳｔ２	ＶＳｔ２立上げ 端部塩ビ見切	250 100			ＧＢ－Ｒt12.5 構造用合板t9	ＶＣ		ＤＲt9直張り	塩ビ	2500	WP塗り	○		面台：ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑｔ19
そば打ち道場	-15	±0	CK	面張り合板ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞt=12(仕上品)	基礎立上りＣ仕上 一部木製	250 100	羽目板t12張りWP塗り 下地は壁に準する	1200	ＧＢ－Ｒt12.5 構造用合板t9	ＶＣ				小屋組現し	WP塗り	○	○	面台：ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑｔ19　ﾋﾟｸﾁｬｰﾚｰﾙ ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ：1200×900(行事用)
同上ｶﾞｽｺﾝﾛ部分	-15	±0	CK	ＶＳｔ２	基礎立上りＣ仕上 一部木製	250 100			ＧＢ－Ｒt12.5 構造用合板t9	不燃化粧板t=3		ＧＢ－Ｄt9.5	塩ビ	2500	WP塗り			防煙垂れ壁：線入りｶﾞﾗｽ　H=500
土産店(1～4)	-15	±0	CK	ＶＳｔ２	基礎立上りＣ仕上 一部木製	250 100	羽目板t12張りWP塗り 下地は壁に準する	1200	ＧＢ－Ｒt12.5 構造用合板t9(外周壁のみ)	ＶＣ				小屋組現し	WP塗り	○	○	
通路	-15	±0	CK	ＶＳｔ２	基礎立上りＣ仕上 一部木製	250 100	羽目板t12張りWP塗り 下地は壁に準する	1200	ＧＢ－Ｒt12.5 構造用合板t9(外周壁のみ)	ＶＣ				小屋組現し	WP塗り			
通用口	-15	±0	CK	ＶＳｔ２	基礎立上りＣ仕上 一部木製	250 100	羽目板t12張りWP塗り 下地は壁に準する	1200	ＧＢ－Ｒt12.5 構造用合板t9(外周壁のみ)	ＶＣ		ＧＢ－Ｄt9.5	塩ビ	2500	WP塗り			面台：ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑｔ19 ｺｰﾄ掛け、下足棚(備品)

◆特記事項

外周壁の「筋違い倍率5(内外両面構造用合板）」以外の外周壁位置でも構造用合板t=9は施工する。

◆一般共通事項（略号、記号）

［躯体・下地関係］

ＲＣ	鉄筋コンクリート
Ｃ	コンクリート下地
Ｍ	モルタル下地
ＣＫ	コンクリート即時金こて
ＭＫ	モルタル金こて
ＣＢ	コンクリートブロック
ＥＣＰ	押出成形セメント板
ＬＧＳ	軽量鉄骨壁（天井）下地
ＡＳ防水	アスファルト防水
ＦＰ板	ポリスチレンフォーム板
ＵＦ吹き付け	硬質ウレタンフォーム現場発泡

［塗装関係］

EP	合成樹脂エマルションペイント塗り
EP-G	つや有合成樹脂ｴﾏﾙｼｮﾝﾍﾟｲﾝﾄ塗り
EP-T	つや有合成樹脂ｴﾏﾙｼｮﾝ模様ﾍﾟｲﾝﾄ塗り
SOP	合成樹脂調合ペイント塗り
OS	オイルスイテン塗り
CL	クリアラッカー塗り
UC	ポリウレタン樹脂ワニス塗り
ALC	ｱｸﾘﾙﾗｯｶｰつやなしｸﾘﾔｰ塗り
NAD	ｱｸﾘﾙ樹脂系非水分散形塗料塗り
2-XE	２液形ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｴﾅﾒﾙ塗り
DP(A種)	耐候性塗料塗り：ふっ素樹脂塗料
B-AE	アクリル樹脂焼付エナメル焼付
B-FUE	ふっ素樹脂エナメル焼付
WP	木材保護塗料塗り（自然系）
防腐塗料	ｷｼﾗﾃﾞｺｰﾙ（３回）塗り

［仕上関係］

VS	長尺ビニル床シート（溶接工法）
VT	ビニル床タイル
防塵塗料	ケミクリートＥＰ程度
合板ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ	天然木化粧ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞWPC加工程度
VC	ビニルクロス　防火種別2-1以上
VC1-1	ビニルクロス　防火種別1-1
ＫＣ	けい酸カルシウム板
ＤＲ	ロックウール化粧吸音板(t9 t15)
ＧＢ－Ｒ	せっこうボードt12.5
ＧＢ－Ｒ	せっこうボードt9.5
ＧＢ－Ｓ	シージングせっこうボードt12.5
ＧＢ－Ｄ	化粧せっこうボードt9.5
ＧＢ－Ｈ	硬質せっこうボード(t9.5 t12.5 t15)
ＧＢ－Ｆ	強化せっこうボード(t12.5 t15 t21)
ＧＷ－Ｂ	グラスウール吸音ボード３２kg／㎥
化粧KC	化粧ケイ酸カルシュウム板t6
不燃化粧板（ｷｬﾁﾊﾞﾝ）	ｱｲｶ　ｾﾗｰﾙt3不燃程度
(不燃認定品 NM-8577)	
(不燃認定品 NM-8599)	
(不燃認定品 NM-8619)	
(準不燃認定品 QM-9828)	
(不燃認定品 NM-9639)	
(不燃認定品 NM-8613)	
(不燃認定品 NM-9645)	
(不燃認定品 NM-8615)	
(不燃認定品 NM-8606)	
(不燃認定品 NM-9352)	
(不燃認定品 NM-2183)	
ＳＴ	スチール
ＳＵＳ	ステンレス
ＡＬ	アルミニウム板
ＦＢ	フラットバー
ＰＬ	プレート
ＨＬ	ヘアライン
ＭＲ	鏡面

［記号関係］

w	幅
l	長さ
h	高さ
d	奥行き
φ	直径
@	間隔
t	厚さ
Ⓐ	アルミ廻り縁
Ⓥ	塩ビ廻り縁
Ⓩ	目透し目地
Ⓑ	ブラインドボックス
Ⓟ	ピクチャーレール(普通型)
Ⓟ	ピクチャーレール(耐荷重型)
Ⓗ	固定フック
(難)	難燃材料
(準)	準不燃材料
(不)	不燃材料

［図面表記］

コーキングマーク　変成シリコン系シーリング（Ｃ種）１５×１０程度
施工部分：外壁目地、サッシ回り、金物取り合い コンクリート誘発目地
コーキングマーク シリコン系シーリング（Ｃ種）５Ｘ５程度
施工部分：内部１００角タイル及び面台小口回り等
ＧＢ－Ｒｔ１２．５　新規仕上げ
（ＧＢ－Ｒｔ１２）　既存仕上げ　そのまま
ＰＢｔ１２ＥＰ塗り　撤去 既存仕上げ撤去
（ＬＧＳ下地）ＫＣｔ６ＥＰ　既存下地そのまま　仕上材、塗装は新規
(LGS下地GB-Rｔ12）ＥＰ　既存下地仕上材そのまま　塗装塗替え

特記なき限り、壁下地及び天井下地はLGSとする。

担当者：１級建築士　第264277号　近山　富貴

一級建築士事務所
株式会社
堤　建築設計事務所
〒951-8062　新潟市中央区西堀前通二番町715番地 TEL　025-222-6509　FAX　025-229-1702
E-mail：tutumi-a@pearl.ocn.ne.jp 管理建築士　１級建築士登録第125015号　野沢　道行

設計番号	1708	作成年月日	2017/03/31
管理技術者	野沢	主任技術者	近山
作成担当者	朝妻		

工事名称	おもてなし広場ﾌｰﾄﾞｺｰﾄ等整備工事	区分	実施設計	図面番号 D-11
図面名称	内部仕上表	縮尺	———	(意) 構 外 / 電 機