




天井伏図 S=1:100



天井伏図 S=1:100



平面図 S=1:100





平面図 S=1:100

1. 電灯設備において特記なき配管配線は下記による。
- | | |
|------------------|----------------|
| EM-EEF1.6-2C | コロガシ・ステップル止め配線 |
| EM-EEF1.6-3C | コロガシ・ステップル止め配線 |
| EM-EEF1.6-2C x 2 | コロガシ・ステップル止め配線 |

- | | | |
|--------|-------------------------|------------|
| ● G | 埋込スイッチ 1P15A x 1 (ネーム付) | 金属製ガードプレート |
| □ | 合成樹脂製アットレットボックス | |
| 【SP-3】 | LED照明器具 | 壁付 |
| 【SP-4】 | LED照明器具 | スポットライト |

2. コンセント設備において特記なき配管配線は下記による。
- | | |
|--------------|----------------|
| EM-EEF2.0-3C | コロガシ・ステップル止め配線 |
|--------------|----------------|

- | | | | |
|------|-------------------|-------|------------|
| ⓪ G | 埋込コンセント 2P15A x 2 | 接地極付 | 金属製ガードプレート |
| ⓪ WP | 防水コンセント 2P15A x 2 | 接地端子付 | |

SP-3	LEDブラケット 5.8W
防雨型 本体：木製 カバー：アクリル（乳白）	
	
SP-4	LEDスポットライト 9.0W
防湿・防雨型 飛散防止膜付ガラスパネル 本体：アルミダイカスト	
	

担当者：1級建築士 第264277号 近山 富貴

一級建築士事務所
株式会社
堤 建築設計事務所
〒951-8062 新潟市中央区西堀前通二番町715番地 TEL 025-222-6509 FAX 025-229-1702
E-mail: tutumi-a@pearl.ocn.ne.jp 管理建築士 1級建築士登録第125015号 野沢 道行

設計番号 1709 作成年月日 2017/09/15
管理 野沢 主任 近山 作成 中野
技術者 技術者 担当者

工事名称 旧やひこ観光跡地整備（休憩所）工事
図面名称 電気設備工事 休憩所平面図

区分 実施設計
縮尺 1:100

図面番号 E-03
意 構 外
電 機