

1. 特記なき配管配線は下記による。


	EM-UTP 0.5-4P	コロガシ・ステップル止め配線
	EM-UTP 0.5-4P×3	コロガシ・ステップル止め配線
	EM-UTP 0.5-4P	露出配管配線 (VE16)

2. 情報コネクタ、配線はCAT5e対応以上のものとする
3. 凡例は下記による。

	埋込情報通信用コネクタ 8極8芯×1 コンセントプレートに組込
	埋込情報通信用コネクタ 8極8芯×1 コンセントプレートに組込
	スイッチングハブ (T-1に収納) 8ポート、L2スイッチ、ループ防止

	埋込情報通信用コネクタ 8極8芯×1 屋外ﾌﾟﾗｯｸｽ (透明扉) に収納
--	--

情報通信設備 系統図



1. 特記なき配管配線は下記による。

	EM-S-5C-FB	コロガシ・ステップル止め配線
	EM-S-7C-FB	コロガシ・ステップル止め配線
	EM-S-7C-FB×2	露出配管配線 (VE42)
	EM-S-7C-FB×2	埋設配管配線 (FEP40)
3. 凡例は下記による。

	テレビ端子 コンセントプレートに組込
	ﾌﾟﾗｯｸｽ x00y00z00 傍記WPは、防水型を示す
	増幅器 CS-BS-UV-1
	2分配器 CS-D2W

テレビ共同聴視設備 系統図

端子盤内訳			
盤 名	T-A	T-B	T-C
形 式	屋 内 銅 板 製 壁 掛 形	屋 内 銅 板 製 壁 掛 形	屋 内 銅 板 製 壁 掛 形
電 話 設 備	5 P + 保安器 S P	5 P + 保安器 S P	5 P + 保安器 S P
情 報 通 信 設 備	HUB (8ホﾟｰﾄ) ONUｽﾍﾟｰｽ	-----	-----
放 送 設 備	-----	-----	-----
テレビ共同聴視設備	CS-BS-UV-1 + CS-D2W	-----	-----
電 源	2口接地極付コンセント × 2	2口接地極付コンセント × 1	2口接地極付コンセント × 1
そ の 他	放熱口付	-----	-----
参 考 寸 法	W600×H1,000×D250	W400×H400×D120	W400×H400×D120