

令和5年9月12日

入札に関する質問および回答

案件名：弥彦総合文化会館サテライトオフィス改修工事 質問回答

No.	質問事項	回答
1	単抜設計書 P17 荷捌きステージ(解体機械搬入用含む) 1式及び解体機械荷揚げ費 1式の明細を御教示下さい。	荷捌きステージは外部足場に加算するステージや補強材を一式として見積り徴収しています。 解体機械荷揚げ費は参考数量として 25 t クレーン 2回としています。
2	図面番号：A-05 単抜設計書に石綿含有材除去及び石綿含有調査の項目がありません。 石綿を含有する建材・吹付材は無しと考えて宜しいでしょうか。	無しと考えて下さい。 受注決定後、別途依頼した石綿含有調査の結果により設計変更の協議対象とします。
3	図面番号：A-17 1階・2階天井伏図(現況)に記載の「スチール製ブラインドボックス撤去 13ヶ所」 が単抜き設計書 内装改修 撤去項目に記載がありません。 受注者決定後、設計変更の協議対象と考えて宜しいでしょうか。	13ヶ所撤去計上します。設計書訂正します。
4	図面番号：A-18 単抜設計書 P27「ブラインドボックス 8ヶ所」と A-18 図 1階 2階天井伏図(改修) の「ブラインドボックス 13ヶ所新設」で数量に相違があります。 受注者決定後、設計変更の協議対象と考えて宜しいでしょうか。	13ヶ所とお考え下さい。設計書訂正します。
5	A-03 図 建具用金具の項にマスターキー作成にマークが付いていません。A-47・48 図において各建具に「シングル錠」が表記されています。マスターキーは不要と考えてよろしいでしょうか。	マスターキーは不要とお考えください。
6	A-09 図において 2階廊下床改修が「ビニール床タイル t=2.0(参考：東リ/プレーンNW)と表記されています。 「ビニール床シート t=2.0(参考：東リ/プレーンNW)と読み替えてもよろしいでしょうか。	ビニール床シート t=2.0(参考：東リ/プレーンNW)と読み替えて下さい。

7	<p>A-09 図 2 階倉庫から収納改修室の天井仕上が「コンクリート打ち放し 現状のまま」と表記されています。</p> <p>A-17 図では 2 階倉庫天井が「A 岩綿吸音板」と表記されています。A-09 図を正としてよろしいでしょうか。</p>	<p>A-09 図を正として下さい。</p>
8	<p>A-16 図においてテラスに階段が付きフェンスがありません。A-50 図ではテラスには階段が無く、H=800 のフェンスがあります。A-50 図を正としてよろしいでしょうか。</p>	<p>A-50 図を正として下さい。</p>
9	<p>A-18 図において、新設「ブラインドボックス」が 1・2 階で合計 13 ヶ所と思われます。内訳書 27 頁では 8 ヶ所と表記されています。新設は 13 ヶ所と考えてよろしいでしょうか。</p>	<p>13 ヶ所とお考え下さい。設計書訂正します。</p>
10	<p>工事施工に於いて、施設は休館になる予定でしょうか。若しくは、振動騒音その他の作業に時間や日時等の制限を受けての作業になるのでしょうか。</p>	<p>基本的に時間や日時の制限はないものと考えています。状況に応じて協議とします。</p>
11	<p>入札参加資格について、「新潟県建設工事入札参加資格の審査結果について」の判定は有効でしょうか。</p>	<p>「新潟県建設工事入札参加資格の審査結果について」ではなく、最新の経営規模等評価結果通知書を提出ください。</p>

コリネクエリア、専用オフィス・集中エリア		内装改修		(1) 撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
PB(石膏ボード)下地+ビニル壁紙撤去	t=12mm スリムパッキン共	741.	建改 m ²			【見積参考】
ワット巾木撤去	H=60	320.	建改 m			【見積参考】
【天井】						
LGS天井下地撤去	19型	402.	建改 m ²			【見積参考】
岩綿吸音板撤去	t=12mm	424.	建改 m ²			【見積参考】
石膏ボード下地撤去	t=9mm	424.	建改 m ²			【見積参考】
PB(フレキアボード)撤去	t=4mm	11.1	建改 m ²			【見積参考】
【雑】						
姿見撤去	600×1800	4.	建改 枚			【見積参考】
姿見撤去	900×2440	13.	建改 枚			【見積参考】
鏡撤去	450×600	16.	建改 枚			【見積参考】
スチール柵(テレビ吊台)撤去	530×550×330	6.	建改 台			【見積参考】
流し台撤去	1600×800×500 60kg	1.	建改 台			【見積参考】
吊戸棚撤去	1200×800×350	1.	建改 台			【見積参考】
水切棚撤去	900×300×200	1.	建改 台			【見積参考】

コリネクエリア、専用オフィス・集中エリア		内装改修		(1) 撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
化粧台撤去	2250×650×450	1.	建改 台			【見積参考】
化粧台撤去	4800×650×450	2.	建改 台			【見積参考】
カーテン撤去	3140×2000 レール含む	1.	建改 枚			【見積参考】
カーテン撤去	3300×2000	2.	建改 枚			【見積参考】
アルミ天井レール(コの字・天吊)撤去	L=3300	2.	建改 台			【見積参考】
アコーディオンシェード(アコーディオンカーテン・レール含む)撤去		1.	建改 台			【見積参考】
ステンレス手摺撤去	径32：総延長14100 5400×1100×300	1.	建改 台			【見積参考】
ステンレス手摺撤去	径32：総延長15480 6090×1100×300	1.	建改 台			【見積参考】
ブラインドボックス撤去	鋼製 150×150程度 t=1.6	13.	建改 小所			【見積参考】 一行追加

コリネクトエリア、専用オフィス・集中エリア		内装改修		(2) 改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
天井 ロックウール化粧吸音板張り(DR)	フラット内部用 厚12 不燃下張GB-R 厚12.5共	271.	建改 m ²			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りあり @360 仕様別途	268.	建改 m ²			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @300 仕様別途	87.1	建改 m ²			
軽量鉄骨下がり壁下地	19形(屋内) H300~500程度	18.4	建改 m			
軽量鉄骨天井開口部補強	19形(屋内) 450×450mm程度 ボード等切込み共	13.	建改 か所			
ガラス敷込み	厚100mm 24kg/m ³	14.7	建改 m ²			【刊行物参考】
天井廻縁	塩化ビニル製	457.	建改 m			
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁450角	13.	建改 か所			
【雑】						
木枠	スプルー 85×25	116.	建改 m			【刊行物参考】
木枠	スプルー 110×25	43.5	建改 m			【刊行物参考】
アライントボックス	アルミ 150×150 t=2	13.8	建改 か所			【刊行物参考】 数量訂正
スチールフラットバー手摺		1	建改 式			【刊行物参考】
【く体補修】						
梁型補修モルタル塗り		16.3	建改 m ²			

コリネクトエリア、専用オフィス・集中エリア		内装改修		(2) 改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
壁切断面補修モルタル塗り		35.4	建改 m			
土間コンクリート新設	37.08m ² 主筋D13 配力筋D10 タイプ配筋	1	建改 式			別紙 00-0007
計						