




品番	品 名	材 質	数 量	備 考
1	ポン プ	FC	2	TOS-80-15-4SCR
2	脱着ヘント	FC	2	ポンプに附属
3	ガイドサポート	FC	2	ポンプに附属
4	オールアンカー	SUS304	8組	M16×120L,PW,N付
5	オールアンカー	SUS304	4組	M10×90L,PW,N付
6	ガイドパイプ	SUS304	4	32A×20s
7	単 管	SUS304	2	80A×20s,JIS10KFF付
8	逆止弁	FC/兼用SUS304	2	80A×10KFF付
9	仕切弁	FC/兼用SUS304	2	80A×10KFF付,外ネジ
10	エルボ、チーズ	SUS304	1	80A×20s,JIS10KFF付 80A×80A×20s,JIS10KFF付
11	45°エルボ	SUS304	1	80A×20s,JIS10KFF付
12	埋設用くとう管		1	80A×350L,JIS10KFF付
13	レジュサ	SUS304	1	100A×80A×20s,JIS10KFF付
14	パッキン	ネオブレングム	9	80A×JIS10K全面
15	パッキン	ネオブレングム	1	100A×JIS10K全面
16	フランジ接合ホルト、ナット	SUS304	96	M16,長さはフランジ板厚により測定のこと
17	吊りチェーン引掛け金具	SUS304	2	
18	フロート支持ワイヤ金具	SUS304	1	
19	単 管	VP	1	100A×10KTSフランジ付 100Aノック付



注1.) 逆止弁及び仕切弁の外周はタールエポキシ樹脂塗装を施すこと

第2注文先 CUSTOMER'S NAME 弥彦村役場		番号 No 0
名称 TITLE 矢野処理分区分山崎第2汚水中継ポンプ場設備工事		
年月日 DATE 1/20	尺貫 SCALE 図名 DRAWING NAME ポンプ据付及び配管工事	
設計 DESIGNED BY 西山	検印 CHECKED BY 宇下	承認 APPROVED BY 大塚
株式会社 会社 鶴見製作所 TSURUMI MANUFACTURING CO., LTD.		図番 DRAWING NO 94NH6105-1