

令和6年4月23日

入札に関する質問および回答

案件名：弥彦総合文化会館公民館空調設備、トイレ等改修工事 質問回答

No.	図面番号等	質問事項	回答
1	E-06 E-08	1階電気室内に一般動力盤No.1の撤去・新設の標記があります。(箱の取替と空調機用電源の増設)しかし、設計書(P49・50)には受変電設備工事内には直列アクトル設置と分電盤の解体のみで、動力盤No.1の新設・内部の機材の項目がありません。本工事に含まず、後日別途発注されるところとよろしいですか。	別途発注又は変更契約にて対応します。
2	A-28	内訳単抜設計書 32頁において「根伐 146 m ³ 」「埋戻 133 m ³ 」と表記されています。図面 A-28 図では、「根伐ライン」及び範囲が不明確です。範囲及び計画での深さをご教授お願いいたします。	機械設備、電気設備の土工事です。参考根切範囲を赤ラインに変更し記載しました。植栽部分は0.7m程度盛土しています。深さはそれぞれの配管の土被りを確保し、積算しています。