

**閲覧用**

**平成24年度  
弥彦村発注見通し**

平成24年度弥彦村発注見通し一覧表（一般会計）

5月現在

◎通常型指名競争入札

N O	工 事 名	施工地	期 間	種 別	工 事 の 概 要	入札予定 時 期
1	(社会資本整備総合交付金【雪寒】) 2-A801-1 村山地区 消雪パイプ散水管布設 替え工事 (リフレッシュ事業)	村 山	100日	土木	工事延長 L=336m 散水管布設替え 塩ビ管 φ65mm L=213m φ75mm(送) L=103m	第1 四半期
2	(社会資本整備総合交付金【雪寒】) 2-A801-2 村山地区 消雪パイプ送水管布設 替え工事 (リフレッシュ事業)	村 山	120日	土木	工事延長 L=300m 送水管布設替え 塩ビ管 HIVP φ150mm L=300m	第2 四半期
3	(社会資本整備総合交付金【舗装修繕】) 2-A643 広域幹線9号線 舗装修繕工事	燕市佐善 村新田	70日	土木	工事延長 L=400m W=7m 路面切削 2,800 m <sup>2</sup> 表層 2,800 m <sup>2</sup> 区画線 1.0 式	第1 四半期
4	村道県道保育所線 側溝改善工事	弥 彦	100日	土木	工事延長 L=255m W=3m 舗装工 A=460 m <sup>2</sup> RUG側溝工 L=70m	第2 四半期
5	村道神社バイパス線 補償工事	弥 彦	100日	土木	工事延長 L=195m 木造門扉復旧工 1.0 式 RC 塀復旧工 30m	第2 四半期
6	村道矢作平野線 消雪パイプ復旧工事	矢 作	80日	土木	工事延長 L=150m 散水管 塩ビ管 φ65mm L=150m	第2 四半期

NO	工 事 名	施工地	期 間	種 別	工 事 の 概 要	入札予定 時 期
7	(社会資本整備総合交付金【都市公園】) 弥彦公園園路整備 工事	弥彦	100日	土木	工事延長 L=200m 園路、階段部舗装 500 m <sup>2</sup>	第2 四半期
8	(社会資本整備総合交付金【都市公園】) 弥彦公園災害避難 施設建設整備工事	弥彦	150日	建築	建築面積 A=400 m <sup>2</sup> 建築工事 400 m <sup>2</sup> 電気設備 1.0 式 機械設備 1.0 式	第2 四半期
9	(社会資本整備総合交付金【効果促進】) 2-C109 橋梁長寿命化 計画策定事業 橋梁点検業務委託	村内	150日	委託	橋梁現地調査 50 橋 14.5m 以上標準点検 14 橋 14.5m 未満簡易点検 36 橋	第2 四半期
10	(社会資本整備総合交付金【住宅】) 公営住宅等長寿命化 計画策定業務委託	村内	150日	委託	7 団地 41 戸 2,676.46 m <sup>2</sup> 簡易耐火 2 階建 31 戸 木造 2 階建 10 戸	第2 四半期
11	(地籍調査事業) 一筆地調査・業務委託 (34 調査区)	観音寺	250日	委託	一筆地調査業務 (D・E 工程) 外注 調査面積 A=0.31 km <sup>2</sup> 周長 L=3.0 km 縮尺 1:1,000 乙 2	第2 四半期
12	(地籍調査事業) 地籍細部図根測量業 務委託 (33 調査区)	麓	250日	委託	細部図根測量業務 (F I 工程) 調査面積 A=0.5 km <sup>2</sup> 周長 L=3.7 km 縮尺 1:1,000 乙 2	第2 四半期

NO	工 事 名	施工地	期 間	種 別	工 事 の 概 要	入札予定 時 期
13	(地籍調査事業) 地籍一筆地測量 原図作成業務委託 (32 調査区)	弥彦	250日	委託	地籍細部測量業務 (FⅡ・G・H工程) 調査面積 A=0.4 km <sup>2</sup> 周長 L=2.8 km 縮尺 1:1,000 乙2	第2四半期
14	村道美山大戸線 用地測量業務委託	大戸、 浜首	120日	委託	用地丈量測量 田、A=35,000 m <sup>2</sup>	第2四半期
15	地形図修正業務委託	全 村	180日	委託	1:2500 地形図修正 2面 2.73 km <sup>2</sup> 1 万分 1、2.5 万分の 1 等縮小編纂 25.16 km <sup>2</sup>	第2四半期

平成24年度弥彦村発注見通し一覧表（水道事業会計）

4月現在

◎通常型指名競争入札

N O	工 事 名	施工地	期 間	種 別	工 事 の 概 要	入札予定 時 期
1	麓地内配水管φ75 布設工事	麓一区	90日	土木	HIVPφ75 110m 不断水分岐工 1箇所 仕切弁φ75 1基	第1四半期
2	峰見地内配水管50 布設替え（その1） 工事	峰見	100日	土木	HIVPφ50 190m 仕切弁φ50 2基	第1四半期
3	峰見地内配水管 φ100・φ50布設替え （その2）工事	峰見	100日	土木	HIVPφ100 130m HIVPφ50 90m 不断水分岐工 1箇所 仕切弁φ100 2基 仕切弁φ50 3基	第1四半期
4	村山地内配水管φ75 布設工事	村山	90日	土木	HIVPφ75 230m 不断水分岐工 1箇所 仕切弁φ75 2基	第1四半期
5	大戸地内配水管 配水管布設路線 舗装復旧工事	大戸	60日	土木	舗装復旧工 L = 160m	第1四半期
6	高区配水管布設路線 山林部分筆業務委託	上泉	150日	委託	W2.5 L500m	第1四半期
7	低区配水池 次亜塩注入設備設置 工事	井田	80日	機械 電気	次亜塩注入設備 2台 中央監視連動施設改造	第1四半期
8	高区配水池配水管 布設工事（その15）	上泉	150日	土木	DIPφ300NS管 200m	第2四半期

平成24年度弥彦村発注見通し一覧表（水道事業会計）

4月現在

◎通常型指名競争入札

N O	工 事 名	施工地	期 間	種 別	工 事 の 概 要	入札予定 時 期
9	高区配水池配水管 布設工事（その16）	上泉	150日	土木	DIPφ300NS管 200m	第2四半期
10	高区配水池配水管 布設工事（その17）	上泉	150日	土木	DIPφ300NS管 200m	第2四半期
11	高区配水池配水管 布設工事（その18）	上泉	150日	土木	DIPφ300NS管 200m	第2四半期
12	高区配水池配水管 布設工事（その19）	上泉	150日	土木	DIPφ300NS管 200m	第2四半期
13	高区配水池配水管 矢川水管橋設置工事	井田 上泉	180日	土木	DIPφ300NS管 80m 矢川水管橋 1橋	第2四半期
14	高区配水管布設路線 舗装復旧工事	矢作 井田	60日	土木	舗装復旧 L=200m	第2四半期
15	高区配水管布設路線 舗装復旧（その2） 工事	上泉	50日	土木	舗装復旧 L=600m	第3四半期
16						
17						

平成24年度弥彦村発注見通し一覧表（下水道事業会計）

4月現在

◎通常型指名競争入札

NO	工 事 名	施工地	期 間	種 別	工 事 の 概 要	入札予定 時 期
1	井田地内下水道管路 舗装修繕工事	井田	60日	土木	舗装復旧工 L=500m	第1四半期
2	弥彦ポンプ場 場内配管 水槽改造工事	井田	210日	土木	場内配管工事 150m 回転円盤槽改造 1箇所 ポンプ井設置 1箇所	第2四半期
3	弥彦ポンプ場 機械設備工事	井田	210日	機械	汚水ポンプ 22KW 2台 汚水ポンプ 11KW 2台 活性炭吸着塔 1基	第2四半期
4	弥彦ポンプ場 電気設備（その2） 工事	井田	210日	電気	電気設備工事 1.0式	第2四半期
5	地震対策基本構想 策定業務委託	井田	180日	委託	処理場・ポンプ場	第2四半期
6	管渠・処理場 （管理棟） 長寿命化計画策定	井田 弥彦	180日	委託	処理場・管渠 1.6 km	第2四半期
7						
8						